



**comune di gordola**  
*Dicastero traffico – strade comunali*

*messaggio municipale no. 1183*

***Richiesta di un credito di fr. 160'000.--  
per il rifacimento dei ponti stradali  
lungo la condotta forzata***



MM. no. 1183

### ***Richiesta di un credito di fr. 160'000.-- per il rifacimento dei ponti stradali lungo la condotta forzata***

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali,

La condotta forzata relativa agli impianti idroelettrici della Verzasca SA è attraversata lungo il suo tracciato da 3 ponti stradali di proprietà del Comune di Gordola, di cui uno in Via Loco Coste e due in via Vignascia.

V'è un ulteriore ponte relativo alla Via Privata Vignascia, di comproprietà dei residenti della zona che detengono il diritto di transito (proprietà coattiva).

Tutti questi ponti si trovano in uno stato di degrado avanzato. Per questo motivo nel 2006 il Municipio ha incaricato lo Studio Ingegneria Sciarini SA di verificare la situazione.

Lo Studio Ingegneria Sciarini SA informa il Municipio, sulla base del rapporto tecnico del 8.3.2006, che i 4 manufatti si trovano in uno stato di degrado avanzato ed inoltre, alla luce delle verifiche statiche, consigliano il rifacimento integrale delle piattabande, mentre che per le spalle in pietra risulta possibile mantenerle con l'esecuzione di piccoli interventi di consolidamento.

Vista la situazione si è provveduto alla messa in sicurezza dei manufatti tramite "puntellazione" degli stessi e nel febbraio 2010 il Municipio ha conferito allo Studio Ingegneria Sciarini SA il mandato per l'allestimento del progetto definitivo per il rifacimento dei 4 ponti stradali lungo la condotta forzata.

Nel progetto definitivo del 18 febbraio 2011, elaborato dallo Studio Ingegneria Sciarini SA, sono indicati i dettagli esecutivi degli interventi di rifacimento delle piattabande e di consolidamento dei muri di spalla in pietra naturale.

Il Municipio ha sottoposto il 4 marzo 2011 i costi concernenti il rifacimento del ponte no. 3 alla Comproprietà via Privata Vignascia, proponendo loro l'esecuzione dei lavori tramite l'amministrazione comunale.

Il Comitato Comproprietà Via Privata Vignascia ha risposto il 19 agosto 2011 di non potere aderire alla proposta perché non è stato possibile ottenere il consenso di tutti i proprietari coinvolti.

Sulla base di questa situazione, non potendo imporre l'esecuzione dei lavori ai privati, il Municipio ha deciso di impostare la richiesta di credito limitatamente ai 3 ponti stradali comunali.

I costi di progettazione concernenti il ponte no. 3, ammontanti complessivamente in fr. 4'165.00 (IVA compresa), sono a carico della Comproprietà via Privata Vignascia, e saranno fatturati prossimamente.



I costi per il rifacimento dei 3 ponti sono riassunti nel seguente modo:

<u>Allestimento progetto esecutivo</u>	Fr.	10'260.00	10'260.00
<u>Costi esecutivi</u>			
Ponte no. 1	Fr.	39'800.00	
Ponte no. 2	Fr.	42'000.00	
Ponte no. 4	Fr.	64'400.00	
Totale costi esecutivi	Fr.	146'200.00	146'200.00
Arrotondamento	Fr.		3'540.00
<b>Totale costi progettazione e esecutivi</b>	<b>Fr.</b>		<b>160'000.00</b>

*(tutti i costi indicati sono comprensivi dell'IVA)*

Alla luce di quanto sopra indicato, vi invitiamo pertanto nel voler risolvere quanto segue:

1. **Al Municipio è concesso un credito di fr. 160'000.-- IVA inclusa, per il rifacimento dei ponti stradali lungo la condotta forzata. Il credito di cui al punto 1. è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.**
2. **Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1° gennaio 2012, rivalutato di conseguenza alla data di delibera**
- 3.
4. **Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni a decorrente dall'assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato**

Con ossequio.

per il Municipio:

il Sindaco arch. A. Zuellig il Segretario S. Benzoni



Allegato: planimetria

Approvato con risoluzione municipale no. 34 il 16.01.2012  
Va per esame alla Commissione della Gestione.

Comune di Gordola  
Ponti stradali lungo la condotta forzata  
Estratto planimetria 1:25'000



PLANIMETRIA 1:500

